

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JED. MJ.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
	TROŠKOVNIK ZA PRENAMJENU DIJELA MALE ŠPORTSKE DVORANE ZA POTREBE MALE ŠKOLE				
1	KNAUF RADOVI				
1--1-1	Zaštita poda od mehaničkih oštećenja tokom radova. U cijenu uključen sav potreban materijal.	m ²	50,00		
1--1-2	Izrada pregradnih zidova od Gips-kartonskih ploča na podcinčanu podkonstrukciju debljine zida 10 cm. U cijenu uključen sav rad i materijal	m ²	80,00		
1--1-3	Izrada ravnog spuštenog stropa od 1x1 Gips-karton ploča sa spuštanjem stropa na visinu 3,00 m, na poncinčanu podkonstrukciju. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	m ²	35,00		
1--1-3	Ugradnja mineralne vune debljine 10 cm. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal	m ²	75,00		
1--1-4	Razni sitni popravci. U cijenu nije uključen materijal	h	3,00		
2	LIČILAČKI RADOVI				
2--1-1	Impregnacija zidova i stropa akrilnom emulzijom. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	m ²	120,00		
2--1-2	Zaglađivanje zidova i stropa masom za gletanje 2x i priprema za za ličenje. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	m ²	120,00		
2--1-3	Priprema i ličenje zidova i stropa od Gips karton ploča poludisperznom bojom 3x u jednom svjetlom tonu po izboru investitora. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	m ²	120,00		
2--1-4	Priprema i kitanje spojeva zidova u kutevima. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	m ²	120,00		
2--1-5	Priprema i lakiranje radijatora uljnim lakom uz sve potrebne predradnje. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	kom	3,00		

REDNI BROJ	OPIS RADOVA	JED. MJ.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
3	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI				
3--1--1	Izrada nove električne instalacije za rasvjetna mjesta. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad	kom	6,00		
3--1--2	Izrada nove električne instalacije za utičnice i prekidače. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	kom	11,00		
3--1--3	Izrada nove električne instalacije za antenu. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	kom	1,00		
3--1--4	Montaža novih stropnih svjetiljki. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	kom	6,00		
3--1--5	Montaža novih utičnica i prekidača. U cijenu uključen sav potreban materijal i kompletan rad.	kom	11,00		
4	STOLARSKI RADOVI				
4--1--1	Ugradnja prozora dimenzije 120x120. u cijenu uključen rad, materijal i ugradnja prozora	kom	1,00		
4--1--2	Ugradnja vrata za učionicu dimenzije 102x220. U cijenu uključen rad i materijal.	kom	1,00		
5	NEPREDVIDIVI RADOVI				
5--1--1	Razni nepredvidivi radovi				
	UKUPNA CIJENA RADOVA BEZ PDV-a			HRK	
	UKUPNA CIJENA SA PDV-om 25 %:			HRK	
	UKUPNO:			HRK	
	TROŠKOVNIK IZRADIO:				